



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

Utvalg Lund kirkelige fellesråd

Møtedato 02.06.2022

Møtetid kl. 18:00

Møtested Kirkekontoret

Innkalte:

Arne Lindland, Jofrid Stene, Torfinn Vestbøstad, Stein Rettedal, Pål Ravndal, Terje Sindland, Knut Svenning.

Åpningsord v/Pål

Sakliste

Meldingssaker

- 000010 **KF Møtebok 26.04.2022**
vedlegg
- 000011 **Kirkeorgelet Lund kirke, Status**
- 000012 **Regnskap pr mai-2022. Status**
- 000013 **Personal. Status**
- 000014 **Lyd/Bilde overføring fra Lund kirke. Status**
- 000015 **Gapahuk - Trosopplæringen. Orientering**

Vedtakssaker

- Sak 003/22 Årsregnskap 2021. Ny behandling (Dok: 22/00008-001)**
Regnskap
- Sak 004/22 Økonomiplan 2023 - 2026 (Dok: 22/00007-001)**
Budsjett
- Sak 005/22 Pristilbud. Rehabilitering av kirketårnet, Lund kirke (Dok: 22/00009-001)**
Vedlikehold

Vel møtt!

Forfall bes meldt til kirkekontoret

12.05.2022

Arne Lindland
leder



Møtebok for Lund kirkelige fellesråd

Møtedato: 26.04.2022
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Kirkekontoret

Tilstede:

Arne Lindland, Torfinn Vestbøstad, Jofrid Stene, Stein Rettedal, Knut Svenning, Pål Ravndal, Terje Sindland.

Sak 001/22 Årsregnskap 2021

Forslag til vedtak:

1. Lund kirkelige fellesråd vedtar fremlagt årsregnskap for 2021 med et merforbruk på 129.110 kroner. Merforbruket disponeres ved at 129.110 kroner belastes disposisjonsfondet.
2. Vedtaket gjøres under forutsetning av godkjent revisjonsberetning.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om regnskapet, diverse kontoer og status for de ulike fond. Det ble også stilt noen spørsmål som ble besvart. Enstemmig vedtak.

Vedtak:

1. Lund kirkelige fellesråd vedtar fremlagt årsregnskap for 2021 med et merforbruk på 129.110 kroner. Merforbruket disponeres ved at 129.110 kroner belastes disposisjonsfondet.
2. Vedtaket gjøres under forutsetning av godkjent revisjonsberetning.

Sak 002/22 Årsrapport 2021

Forslag til vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til årsrapport for 2021

Møtebehandling:

Årsrapporten ble drøftet og kommentert. Enstemmig vedtak

Vedtak:

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til årsrapport for 2021

Orienteringssaker :

1. Personal. Status
2. Streaming til menighetssenteret.
Det arbeides for å finne et løsningsforslag
3. Arbeidsmiljøundersøkelse. Gjennomføres våren-22
4. Lund kirke, vedlikehold kirketårnet.
Det innhentes pristilbud og sendes søknad til biskop/riksantikvar
5. Heskestad kyrkje. Parkeringsareal ved kyrkjestova.
Det planlegges vedlikehold i løpet av våren

For Lund kirkelige fellesråd

Terje Sindland
kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato:	03.05.2022
Arkivsak	22/00008
Dokumentnummer:	22/00008-001
Arkivkode:	13
Saksbehandler:	Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
003/22	Årsregnskap 2021. Ny behandling	02.06.2022

Saksfremstilling

Vedlegg :

Uavhengig revisors beretning

Ved behandling av årsregnskapet i KF-sak 01/22, møtedato 26.04.22, ble det ved en feiltagelse benyttet feil beløp for merforbruk. Vedtaket må derfor endres og behandles på nytt. Under henvisning til regskapet som var vedlagt i saken, skal beløpet for merforbruk være 39.058 kroner

Forslag til vedtak

Lund kirkelige fellesråd vedtar fremlagt årsregnskap for 2021 med et regnskapsmessig merforbruk på 39.058 kroner. Merforbruket dekkes ved bruk av disposisjonsfondet med 39.058 kroner.

Møtebehandling

Vedtak

Til Lund Kirkelig Fellesråd

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Lund Kirkelig Fellesråd som viser et negativ netto driftsresultat på kr 129 110 og et merforbruk på kr 39 058. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lund Kirkelig Fellesråd per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av fellesrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og annen øvrig informasjon

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og kirkeverge er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av fellesrådets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med fellesrådet blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 28.04.2022
Rogaland Revisjon IKS

Elektronisk signert av:
Rune Haukaas
Revisjonsdirektør/
Statsautorisert revisor/jurist

Elektronisk signatur

Signert av

Haukaas, Rune
Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

28.04.2022 21.12.03

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato:	03.05.2022
Arkivsak	22/00007
Dokumentnummer:	22/00007-001
Arkivkode:	11
Saksbehandler:	Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
004/22	Økonomiplan 2023 - 2026	02.06.2022

Saksfremstilling

Vedlegg :

Forslag til Økonomiplan 2023 - 2026

Forslag til vedtak

Lund kirkelige fellesråd vedtar forslag til Økonomiplan 2023 - 2026

Møtebehandling

Vedtak

Økonomiplan

2023 - 2026



Lund
kirkelige fellesråd

ØKONOMIPLAN 2023 – 2026 LUND KIRKELIGE FELLESRÅD

1. VISJON

1.1 : Offisiell oppgave

Lund kirkelige fellesråd er forvaltningsorgan for Lund og Heskestad sokn når det gjelder arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning, gravplassene, økonomi og tilrettelegging for menighetsutvikling.

1.2 : Visjon for ansatte


Lund kirkelige fellesråd sin visjon er et godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives med å bruke sin faglige dyktighet, kreativitet og samarbeidsvilje på en selvstendig og ansvarlig måte. Det arbeides ut fra prinsippet om målstyring.

1.3 : Visjon om tillit

Lund kirkelige fellesråd vil at både soknene og enkeltmennesker i alle livets faser skal oppleve tillit ved å bli møtt på en god, ansvarlig og inkluderende måte av de ansatte. Alle skal ha tillit til at kirkebygg og kirkegårdsdrift blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

2.1 : ORGANISASJONSKART



2.2. : HELSE- MILJØ OG SIKKERHET :

- a) Fokus på HMS-arbeid. Medlem hos Lister BHT
- b) Videreutvikle gode miljø-og arbeidsrelasjoner mellom alle ledd i organisasjonen, slik at de ansatte opplever eget arbeidssted som trygt og sikkert, samtidig som det er preget av trivsel og god lagfølelse. Gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte og frivillige.

3. LUND KOMMUNE

- a) Videreutvikle et positivt og godt samarbeid med Lund kommune.
- b) Regelmessig samhandling med kommunedirektøren, kommunalsjef økonomi og kommunalsjef PNM.

4. BYGG OG EIENDOMMER :

4.1 : GENERELT

- a) For kirkebyggene og gravplassene har kirkelig fellesråd fokusert på utfordringen om å kombinere vern og utvikling.
- b) Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for kirkebyggene. Det utføres årlig el.kontroll og kontroll av brann-og innbruddsalarmene for kirkebyggene.

4.2: KIRKEBYGG

4.2.1 : Generelt

Generelt bra standard.

4.2.2 : ENØK - kirkene

Kirkelig fellesråd har flere ganger drøftet ENØK-tiltak som f.eks skifte av de gamle rør-ovnene til mer energieffektive varmesystemer. Det har vært noen sentrale støtteordninger for ENØK-tiltak til kirkene, men disse ordningene har i stor grad betinget en stor andel av egenfinansiering. Forut få å kunne søke evt. tilskuddsordninger, så må det utarbeides en prosjektbeskrivelse. Her vil det være nødvendig å kjøpe kompetanse. Kirkelig fellesråd har ikke midler til å engasjere konsulentfirma for å utarbeide et slik prosjekt. Dersom Lund kommune kan delta (ta ansvar) for å utarbeide et slikt prosjekt, vil kirkelig fellesråd være motivert for å delta.

4.2.3 : Heskestad kyrkje

- a) **Maling.** Kirken ble malt utvendig i 2013/2014. En normal syklus, jfr. Norsk Standard, er at kirkebygg må males hvert syvende år. For Heskestad kyrkje har det grunnet sopp og flassing av maling, vært gjennomført noe utvendig vask og flekkmaling i 2020 og 2021. Maling og vask av Heskestad kyrkje og Lund kirke (se pkt.4.2.3.b) er foreslått i 2023/24.

4.2.4 : Lund kirke

- a) **Kirketårnet.** Det er nødvendig med en totalrenovering og oppgradering av kirketårnet. Eksisterende skiferstein faller ned fra tårnet og det er utført midlertidig og kortsiktige tiltak for å feste steinene. Det er behov for en større reperasjon på skifertaket samt det en del råteskader på kledning, vegger og gesimser av tårnet. Eksisterende skifertak har opprinnelig skiferstein av myk og dårlig kvalitet. Opprinnelig kvalitet for skifersteinen medfører over tid sprekker og smuldrer med den konsekvens at takstein faller ned på bakken. Det medfører også at det blir lekkasjer som igjen medfører råteskader på undertak og gesimser. Dette forplanter seg ned til veggflatene på tårnet hvor det også konstateres råteskader på kledning på vegger og gesimser av tårnet.

Lektene som skifersteinen er festet i, er små, størrelse 19x35 mm, og gir dårlig feste for skifersteinene. Takflatene på tårnet er svært bratte og skifersteinen vil også til tider gli og falle på bakken grunnet at skiferspikerne i lektene gir etter og blir dradd ut. Derfor bør hele skifersteinen på spiret tas ned, eksisterende lekter fjernes og nødvendig reoperasjon av undertak utføres. Dette vil medføre en kvalitet og standard som blir vesentlig bedre enn opprinnelig. Ny papp, sløyfer og lekter med riktig dimensjon monteres før god skiferstein monteres og suppleres med tilsvarende god stein. Kant og valmbeslag i sink er også mye værslitt og bør skiftes ut da innfestingen blir så dårlig at det er fare for at beslag kan blåse av i sterk vind.

Lund kirke ble ferdig bygget i 1808 og er økonomisk nedskrevet jfr. opprinnelig verdi.

Nødvendig tiltak vil bety en totalrenovering av kirketaket og medføre en klar heving av kvaliteten som igjen vil medføre forlenget økonomisk levetid-og brukstid.

Planlagt tiltak vil bli en kvalitetsforbedring jfr. kvalitet ved nybygg og fremstå som en helhetlig del av kirkebygget. Det er derfor naturlig at tiltaket defineres om investeringstiltak. Lund kommune har prioritert dette tiltaket i 2023. Det er derfor invitert 4 firma for å levere pristilbud. Det ble mottatt ? tilbud. (Antall tilbud og pris vil være klart til KF-møte den 2.juni). Pristilbud for tiltaket er ?? + 10% uforutsatt, dvs ???? kroner.

Denne setning vil bli endret når tilbudene foreligger og revidert tekst presenteres ved møtebehandling.

Søknad om godkjenning for renovering av kirketårnet er sendt Stavanger biskop.

- b) **Maling av kirka.** Kirken ble malt utvendig i 2013/2014. En normal syklus, jfr. Norsk Standard, er at kirkebygg må males hvert syvende år.

Grunnet råteskader på kirken sin sørside og inngangsparti, har kirkelig fellesråd i 2021/22, av egne midler, gjennomført skifte av 3 vinduer, kledning, vinduskarmer og annet trevirke. Dersom kirketårnet blir renovert i 2023, vil dette samlet sett redusere tidligere presenterte utgifter for vask, maling og vedlikehold for kirken.

Maling av Lund kirke og Heskestad kyrkje (se pkt. 4.2.2.a) er foreslått i 2023/24.

- c) **Brannvern.** Kirken har i dag brannvarsling direkte til brannvesenet. For å sikre kirken er det en målsetting å kunne installere f.eks. overrisslingsanlegg. Det er ikke utarbeidet planer, men det er naturlig å presentere behovet i ØP og at kostnadsoverslag er basert på erfaringstall fra tilsvarende kirker.

4.3. : GRAVPLASSER

4.3.1 : Generelt

- Generelt har gravplassene i kommunen en bra standard.
- Av sikkerhetshensyn er servicestedene plassert i avstand fra kirkebygget.

4.3.2: Lund kirkegård

- Navnet Minnelund er opparbeidet og klar for å tas i bruk.

4.3.3 : Heskestad kyrkjegard

- Generelt bra standard.

4.3.4 : Heskestad kyrkjegard. Navnet Minnelund,

- Det er opparbeidet Navnet Minnelund ved Lund kirkegård. Heskestad menighetsråd har i møte den 26.04.2022 og HM-sak 09/22, oversendt forespørsel til kirkelig fellesråd om å tilrettelegg for Navnet Minnelund for gravplassen ved Heskestad kyrkje. Ved Lund

kirkegård ble det i 2020 opparbeidet Navnet Minnelund. Det er da naturlig at det også etableres Navnet Minnelund ved Heskestad kyrkjegård.

Den første minnelunden i Norge ble anlagt for omkring 25 år siden. Gravformen var tenkt som et tilbud for dem som ønsket en grav å gå til, men som ikke hadde ønske om eget gravminne. Gravformen krever ikke vedlikehold eller beplantning, noe som kan være praktisk når pårørende er bosatt langt borte fra kommunen.

Plassering på gravplassen og utforming av navneplaten skal bidra til at minnelunden oppleves som et godt og verdig sted å minnes den avdøde. På navneplaten vil det være anledning å oppgi navn samt døds- og fødselsdato for avdød.

Denne type minnelund blir stadig mer benyttet i Norge og mer enn hver tredje kommune har anlagt en slik minnelund på en eller flere gravplasser.

4.3.5 : Heskestad gamle kyrkjegård

Tiltakene som er beskrevet i bevaringsplanen er gjennomført. Spesielt nevnes animasjonen fra georadarundersøkelsen som er presentert på en skjerm i klokketårnet. Ingen spesielle tiltak som planlegges.

5. ØKONOMI

5.1 : Generelt

Reduksjon for rammeoverføringen fra kommunen med 100.000 kroner i 2021 og 60.000 kroner i 2022 har vært krevende. Det er benyttet fondsmidler til driften. For 2023 må det forventes at utgiftene til strøm vil være vesentlig høyere enn for tidligere år med «normale» priser. Med videreføring av dagens budsjettamme, vil det være lite trolig å kunne opprettholde positiv drift. Med henvisning til nevnte forventede økning for strømprisene og nevnte rammereduksjoner, søkes det kommunale rammetilskuddet å økes med 125.000 kroner for 2023.

5.2 : Egenfinansiering

5.2.1: Givertjenesten

Menighetene har en aktiv givertjeneste og en stor frivillig innsats. Årlig bidrar givertjenesten med 65.000 kroner til drift av menighetssenteret og 350.000 kroner til lønnsmidler for stillingene som trosopplærer og diakonmedarbeider, til sammen 125% stillingsressurs.

5.1.2 Tilskudd trosopplæringen

Det mottas årlig et øremerket beløp fra staten. For 2022 er dette 295.000 kroner.

5.1.3 Tilskudd stilling som diakonmedarbeider

50% stilling som diakonmedarbeider, mottar statlig tilskudd for 25%-stillingsressurs. For 2022 er dette beløpet 200.000 kroner.

6. DRIFT-OG INVESTERINGSBEHOV

6.1 : DRIFT

TILTAK	KOSTNAD			
	2023	2024	2025	2026
Generelt				
Endring av kommunal rammeoverføring, jfr. pkt. 5.1	125	-125		
Lund kirke og Heskestad kyrkje :				
Utvendig vask og maling, jfr. pkt. 4.2.3.a og 4.2.4.b	125		-250	

Alle priser er ekskl. mva

6.2 : INVESTERINGER

TILTAK	KOSTNAD			
	2023	2024	2025	2026
Lund kirke :				
Renovere kirketårnet, jfr. pkt 4.2.3a (tallene korrigeres jfr. pkt. 4.2.3a	430 ??	-430 ??		
Navnet Minnelund - Heskestad kyrkjegard.				
Opparbeidelse av Navnet Minnelund ved Heskestad kyrkjegard, jfr. pkt. 4.3.4	100	-100		
Lund kirke :				
Brannvern. Overrislingsanlegg (erfaringstall), jfr. pkt. 4.2.3				2000

Alle priser er ekskl. mva

Vedtatt av Lund kirkelige fellesråd 02.06.22, KF-sak 04/22. Sendt Lund kommune xx.xx.22



DEN NORSKE KIRKE

Lund kirkelige fellesråd

Dato:	11.05.2022
Arkivsak	22/00009
Dokumentnummer:	22/00009-001
Arkivkode:	41
Saksbehandler:	Terje Sindland

Saksnr	Sak	Møtedato
005/22	Pristilbud. Rehabilitering av kirketårnet, Lund kirke	02.06.2022

Saksfremstilling

Vedlegg :

Tilbudsgrunnlag for rehabilitering av kirketårnet, Lund kirke.

Rehabilitering av kirketårnet, Lund kirke er av Lund kommune prioritert for 2023.

For å kvalitetssikre kostnad, er det forespurt om pristilbud fra 4 entreprenører, jfr. ØP 23-26.

Befaring ble gjennomført 9.mai og frist for innlevering av tilbud er 1.juni.

Søknad om godkjenning er sendt Stavanger Biskop.

De innkomne priser vil bli presentert i møtet.

For å behandle de innkomne tilbud og inngå kontrakt, gjøres dette normalt av kirkevergen, etter fullmakt. Jeg ønsker at denne saken grunnet størrelse av kostnad, delegeres til kirkevergen sammen med leder av kirkelig fellesråd.

Forslag til vedtak

Kirkevergen gis sammen med leder av kirkelig fellesråd fullmakt til å undertegne avtale med entreprenør jfr. innkomne pristilbud

Møtebehandling

Vedtak



Den Norske kirke

Lund kirkelige fellestråd

TILBUDSGRUNNLAG - REHABILITERING AV KIRKETÅRNET, LUND KIRKE

Arbeidsbeskrivelse

Rehabilitering av kirketårnet på Lund kirke, Skålandsveien 122, 4460 Moi

26.04.22



Den Norske kirke

Lund kirkelige fellestråd

ARBEIDSOMFANG

Generelt

Informasjon på vedlagte illustrasjoner eller andre vedlagte føringer skal innarbeides i prosjektet. Det er utarbeidet en forenklet arbeidsbeskrivelse for de relevante fag. Tilbyder må selv innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger. Det er av den grunn nødvendig med en befaring for å kunne besikte rehabiliteringsjobben på en oversiktlig måte. Lund kirkelige fellestråd har i sin økonomiplan for 2022-2025 tatt høyde for en rehabilitering av nevnte kirketårn. Tiltaket er av Lund kommune prioritert i 2023. Dermed så tas det forbehold om at det frigis midler til utføring av denne rehabiliteringen før arbeidet fra tilbyder har oppstart. Det forutsettes også godkjenning fra Stavanger Biskop / Riksantikvaren..


Prosjektet består i å oppgradere eksisterende kirketårn for Lund kirke, Skålandsveien 122, 4460 Moi. Det må påregnes en renovering av hele deler av tak og gesims. Oppbyggingen av kirketårnet i dag bærer preg av tak av skifer med store deler av overganger besluttet i sink. De eksisterende føringene skal følges slik at kirketårnet får samme uttrykk som før.

Produkter og materialer som er valgt til å brukes i prosjektet, skal oppfylle de definerte ytelseskrav iht norsk standard. Det skal fremlegges en ferdig komplett liste til byggherre over produkter og materialer som skal anvendes, før de foreslåtte produktene og materialene bestilles. Listen skal så godkjennes av byggherre.



Den Norske kirke

Lund kirkelige fellestråd



Lund Kirke


Kirketårnet

Det er nødvendig med en totalrenovering og oppgradering av kirketårnet.

Eksisterende skiferstein faller ned fra tårnet, og det er utført midlertidig og kortsiktige tiltak for å feste steinene. Det er behov for en større reparasjon på skifertaket samt en del råteskader på kledning, vegger og gesimser for tårnet.

Eksisterende skifertak har opprinnelig skiferstein av myk og dårlig kvalitet. Opprinnelig kvalitet for skifersteinen medfører over tid sprekker og smuldrer med den konsekvens at takstein faller ned på bakken. Det medfører også at det blir lekkasjer som igjen medfører råteskader på undertak og gesimser. Dette forplanter seg ned til veggflatene på tårnet hvor det også konstateres råteskader på kledning på vegger og gesimser av tårnet.

Lund Kirke



Den Norske kirke

Lund kirkelige fellesråd



12 Tømrerarbeid

All dimensjonering av trelast skal utføres etter Eurocode 5. Trelasten skal være NS-merket. Trelasten som er bærende skal ha min.C24 fasthetsklasse. Type innfestninger og oppleggsdetaljer velges av entreprenør, og skal være dimensjonert for aktuell belastning. Alt materiell til sløyfer, lekter og annet trevirke må brukes furu kjerneved. Alt synlig trevirke behandles med 2 strøk maling.

Renovering av kirketårn

Lektene som skifersteinen er festet i, er små, størrelse 19x35 mm, og gir dårlig feste for skifersteinene. Takflatene på tårnet er svært bratte, og skifersteinen vil også til tider gli og falle på bakken grunnet at skiferspikerne i lektene gir etter og blir dradd ut. Derfor bør hele skifersteinen på tårnet tas ned, eksisterende lekter fjernes og nødvendig renovering av undertak utføres. Dette vil medføre en kvalitet og standard som blir vesentlig bedre enn opprinnelig. Ny papp, sløyfer og lekter med riktig dimensjon monteres. Skiferstein som er tatt ned og som har tilstrekkelig/nødvendig kvalitet remonteres og manglende stein erstattes med tilførsel av god skiferstein av samme dimensjon, helst brukte skiferstein. Lund kirke ble ferdig bygget i 1808 og er økonomisk nedskrevet jfr. opprinnelig verdi. Nødvendig tiltak tar for seg en totalrenovering av kirketaket og medføre en klar heving av kvaliteten som igjen vil




Den Norske kirke

Lund kirkelige fellestråd

medføre forlenget økonomisk levetid samt brukstid.

Planlagt tiltak vil bli en kvalitetsforbedring jfr. kvalitet ved nybygg og fremstå som en helhetlig del av kirkebygget. Under vises bilder av eksisterende tak og gesims.



Bilder av eksisterende tak og gesims

18 Blikkenslagerarbeider

All beslagsutforming - og detaljering skal følge *NBI-byggdetalj 520.415 Beslag mot nedbør*. Beslag må ikke monteres slik at det hindrer ventilering av hulrom og luftespalter. Beslag, (evt, takrenner og nedløp) skal ikke være i plast, men robust materiale som for eksempel galvanisert sink.

Sinken skal være korrosjonsbeskyttet, og tåle både klimatiske og mekaniske påkjenninger det blir utsatt for. Det skal være minimal misfarging av beslag, renner og nedløp over tid. Skjøtemetode må velges slik at skjøtene blir så tette at vann ikke ledes inn under beslagene. Lange beslag må monteres og skjøtes slik at de kan ta opp temperaturbevegelser, og det i tillegg ikke oppstår uakseptable svanker i beslagene. Innfestning av beslag må dimensjoneres for aktuelle krefter (vind), og samtidig gi rom for temperaturbevegelser i beslaget. Generelt skal det ikke være skarpe kanter på ferdig monterte beslag.



Den Norske kirke

Lund kirkelige fellesråd

Valmbeslag og tårnhatt

Som vist på bilder under så må det påregnes utskiftning av alle beslåtte overganger. Overgangsbeslager for hjørner, valm og overgang vegg-tak, må produseres og leveres av blikkenslager. Eksisterende beslag fjernes. Tårnhatten må prefabbrikeres ny. Den eksisterende tårnhatten må fjernes så hel som mulig slik at den nye tårnhatten kan få samme uttrykk så langt dette lar seg løse. Byggherre tar forbehold om en kontroll her før bestilling.

Bilder av eksisterende valmbeslag og tårnhatt



Sammendrag

Det ønskes et totalt fast pristilbud for alle fag der tømrer har ansvar for byggeplassledelse. Det ønskes også en redgjørelse for framdrift. Gjerne en framdriftsplan. Spørsmål til beskrivelse rettes til :

kirkeverge Terje Sindland / 907 69 988 / kirkevergen@lund.kommune.no

Det tas forbehold på at midler blir tildelt iht økonomiplanen for Lund kirkelige fellesråd. I tillegg så tas det forbehold om at det skal avholdes en befaring før pristilbud gis.

Under forutsetning av kommunal bevilgning og godkjenning hos Stavanger Biskop settes frist for gjennomføring av arbeidet til 1.april 2023.

Tilbyder bes oppgitt byggetid.

Byggearbeider må stanses ved kirkelige arrangement, eks begravelser.



Den Norske kirke

Lund kirkelige fellestråd

TILBUDSBEFARING :

Det blir felles tilbudsbeftaring MANDAG 09.mai kl. 10:00

TILBUDSINNLEVERING :

Tilbud med forpliktende tilbudsbeft leveres innen 2.juni kl. 13:00 i lukket konvolutt til kirkevergen, Stasjonsveien 7, 4460 Moi
(om ønskelig kan tilbud leveres pr. mail innen samme frist til kirkevergen@lund.kommune.no)

TILBUDSÅPNING :

Tilbudsåpning gjøres umiddelbart etter fristens utløp

4460 Moi 28.04.2022


Terje Sindland
kirkeverge